

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS, PARQUES INFANTILES Y BIOSALUDABLES DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ						
ITEM	ICCU	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1		CANCHA FUTBOL LA FUENTE				
1,1		REEMPLAZO BIOSALUDABLES	UN	1	\$ 2.864.400,00	\$ 2.864.400
1,2		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	11	\$ 680.760,00	\$ 7.488.360
1,3		REPARACIONES MB EJE SURF	UN	1	\$ 223.200,00	\$ 223.200
1,4		REPARACIONES MB PRENSA	UN	1	\$ 223.200,00	\$ 223.200
1,5		SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL CAPACIDAD 30 NIÑOS - 5. Plataformas en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Deslizadero en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Deslizadero doble en plástico Rotomoldeado de alta densidad 1. tobogán en espiral 1. Escalera de pasos en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Rampa en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 2. Techo tipo castillo plástico en plástico Rotomoldeado de alta densidad 1. salida de deslizadero en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. cerramiento plástico en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. columpio de 2 puestos en plástico Rotomoldeado de alta densidad El espesor del plástico debe ser de min 5 mm, Estructura metálica en tubería AN de 3", 1 1/4", 1", 3/4" Y 1/2" calibre 90 terminada con pintura electrostática tipo poliéster. Plataformas, techos con costipos castillo, encierros, salidas y triky fabricados en polietileno de alto impacto. Deslizaderos fabricados en plástico roto moldeado de alta densidad fabricación nacional espesor min 5 mm y Tornillería de acero inoxidable.MEDIDAS: Medida: 510cm x 950cm - altura 480cm - Área de seguridad 7.10m x 11.50m, área de seguridad de 81,65 m2.	UN	1	\$ 40.920.000,00	\$ 40.920.000
1,6	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	32,66747183	\$ 74.321,00	\$ 2.427.138
1,7	16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	24,49308643	\$ 100.010,00	\$ 2.449.554
1,8	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	81,63470106	\$ 71.982,00	\$ 5.874.596
1,9	5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	30,0991454	\$ 29.579,00	\$ 890.303
1,10		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA PARQUE INFANTIL EN CAUCHO GRANULADO TRICOLOR (EPDM IMPORTADO) ESPESOR 2 CM RESINA DE PULIURETANO, COLORES NITIDOS RESISTENTE A LA INTERPERIE	M2	81	\$ 310.500,00	\$ 25.021.827
1,11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	63,99058657	\$ 72.068,00	\$ 4.611.674
2		LA FUENTE SALÓN COMUNAL				
2,1		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
2,2		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
2,3		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
2,4		SILLAS NUEVAS	UN	3	\$ 1.004.400,00	\$ 3.013.200
2,5		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	11	\$ 680.760,00	\$ 7.488.360
2,6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	63,99058657	\$ 72.068,00	\$ 4.611.674
2,7	1,25	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10 M	M2	35,99894315	\$ 25.572,00	\$ 920.585
2,8	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	65,18992483	\$ 74.321,00	\$ 4.844.980
2,9	16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	48,89237383	\$ 100.010,00	\$ 4.889.726
2,10	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	52,293723	\$ 71.982,00	\$ 3.763.161
2,11	5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	25,99938236	\$ 29.579,00	\$ 769.035
2,12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE SINTETICO ANTIGUO.	M2	491,3	\$ 91.620,00	\$ 45.012.243
2,13		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA PARQUE INFANTIL EN CAUCHO GRANULADO TRICOLOR (EPDM IMPORTADO) ESPESOR 2 CM RESINA DE PULIURETANO, COLORES NITIDOS RESISTENTE A LA INTERPERIE	M2	81	\$ 310.500,00	\$ 25.021.827
2,14	18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	63,99942841	\$ 4.376,00	\$ 280.061
2,15	18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	4,31998652	\$ 22.651,00	\$ 97.852
2,16	18,2	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	66,5993219	\$ 4.794,00	\$ 319.277
2,17	18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	66,59938103	\$ 4.376,00	\$ 291.439
3		UNIDAD DE DISCAPACITADOS EL PORVENIR				
3,1		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
3,2		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
3,3		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.800
3,4		NUEVOS BIOSALUDABLES WP VOLANTE	UN	1	\$ 2.762.100,00	\$ 2.762.100
3,5		NUEVOS BIOSALUDABLES ESQUI DE FONDO	UN	1	\$ 3.422.400,00	\$ 3.422.400
3,6		NUEVOS BIOSALUDABLES WP PONY	UN	1	\$ 2.659.800,00	\$ 2.659.800
3,7		NUEVOS BIOSALUDABLES SURF	UN	1	\$ 2.752.800,00	\$ 2.752.800
3,8	18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	64	\$ 4.376,00	\$ 280.064
3,9	18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	4,32	\$ 22.651,00	\$ 97.852
3,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	m²	627,0	\$ 72.068,00	\$ 45.186.636

4		ZONA DEPORTIVA FRENTE ESCUELA LA ESMERALDA				
4,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	10	\$ 680.760,00	\$ 6.807.600
4,2		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
4,3		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
4,4		REEMPLAZO BIOSALUDABLES TUNBONA	UN	1	\$ 2.715.600,00	\$ 2.715.600
4,5		REPARACIONES MAQUINAS BIOSALUDABLES - INSTALAR VOLANTE	UN	1	\$ 279.000,00	\$ 279.000
4,6		REPARACIONES MB ELIPTICA	UN	1	\$ 706.800,00	\$ 706.800
4,7		REPARACIONES MB ARREGLO BASE	UN	1	\$ 744.000,00	\$ 744.000
4,8		SUMINISTRO E INSTALACION SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	64	\$ 72.068,00	\$ 4.612.352
4,9	18,8	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	64	\$ 4.376,00	\$ 280.064
4,10	18,9	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	4,32	\$ 22.651,00	\$ 97.852
4,11		SUMINISTRO E INSTALACION SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE SINTETICO ANTIGUO.	m²	497,6	\$ 91.620,00	\$ 45.590.112
4,12		MANTENIMIENTO REJILLA CANALES LATERALES - MARCO EN ANGULO 1 1/2 Y PLATINA DE 1" CADA 1" COLOCAR PLATINAS FALTANTES	ml	52	\$ 90.451,08	\$ 4.703.456
4,13		SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO ANTIBANDALICO BALONCESTO CON PINTURA ELECTROESTATICA.	UN	2	\$ 200.000,00	\$ 400.000
4,14		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA PARQUE INFANTIL EN CAUCHO GRANULADO TRICOLOR (EPDM IMPORTADO)ESPESOR 2 CM RESINA DE PULIURETANO, COLORES NITIDOS RESISTENTE A LA INTERPERIE	M2	80	\$ 310.500,00	\$ 24.840.000
4,15		rejilla marco angulo de 1 1/2 platina de 1" cada 1" pintada con anticorrosivo y esmalte negro	ml	12	\$ 172.928,31	\$ 2.075.140
4,16	18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA - MALLA CONTRAIMPACTO	M2	43,2	\$ 18.787,00	\$ 811.596
4,17	18,9	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	43,2	\$ 22.651,00	\$ 978.523
5		LA REJILLA ESMERALDA				
5,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	10	\$ 680.760,00	\$ 6.807.600
5,2		REEMPLAZO BIOSALUDABLES - ELIPTICA	UN	1	\$ 2.864.400,00	\$ 2.864.400
5,3		REPARACIONES M.B. - REMPLAZO VOLANTE	UN	1	\$ 1.116.000,00	\$ 1.116.000
5,4		REPARACIONES M.B. - REMPLAZO TIMON	UN	1	\$ 744.000,00	\$ 744.000
5,5		REPARACIONES M.B. - COLOCAR PLATO	UN	1	\$ 279.000,00	\$ 279.000
5,6		REPARACIONES M.B. COLOCAR PLATO TWISTER	UN	1	\$ 279.000,00	\$ 279.000
5,7		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
5,8		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
5,9		SUMINISTRO E INSTALACION SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE SINTETICO ANTIGUO.	m²	484,3	\$ 91.820,00	\$ 44.371.566
5,10	18,8	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	64	\$ 4.376,00	\$ 280.064
5,11	18,9	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	4,32	\$ 22.651,00	\$ 97.852
5,12	16,4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2,81	\$ 74.321,00	\$ 193.978
5,13	16,8	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	1,74	\$ 100.010,00	\$ 174.017
5,14	13,6	CAÑUELA CONCRETO 2000 PSI 0.20X0.12	ML	29	\$ 43.294,00	\$ 1.255.526
5,15		SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO ANTIBANDALICO BALONCESTO CON PINTURA ELECTROESTATICA.	UN	2	\$ 200.000,00	\$ 400.000
6		ESMERALDA PREFABRICADAS				
6,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	8	\$ 680.760,00	\$ 4.084.560
6,2		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
6,3		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
6,4		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
6,5		REPARACIONES M.B. ANCLAR BASE	UN	1	\$ 744.000,00	\$ 744.000
6,6		SUMINISTRO E INSTALACION SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	m²	319,2	\$ 72.068,00	\$ 23.004.106
6,7	18,8	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL (ARCOS CANCHA BALONCESTO)	ML	64	\$ 4.376,00	\$ 280.064
6,8	18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LAMINA LLENA - (MALLA CONTRA IMPACTO)	M2	150	\$ 18.787,00	\$ 2.818.050
6,9	18,9	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA - (MALLA CONTRA IMPACTO)(ARCOS CANCHA BALONCESTO)	M2	155	\$ 22.651,00	\$ 3.510.905
7		ALTOS DE SAN MIGUEL	UN			
7,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	8	\$ 680.760,00	\$ 5.446.080
7,2		REPARACIONES M.B. REPLAZAR TWISTER	UN	1	\$ 558.000,00	\$ 558.000
7,3		REPARACIONES M.B. INSTALAR VOLANTE	UN	1	\$ 279.000,00	\$ 279.000
7,4		REPARACIONES M.B. ARREGLO ELIPTICA	UN	1	\$ 706.800,00	\$ 706.800
7,5		REPARACION DE UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 1.302.000,00	\$ 1.302.000
7,6		REEMPLAZO BIOSALUDABLES SURF	UN	1	\$ 2.752.800,00	\$ 2.752.800
7,7		REEMPLAZO BIOSALUDABLES TUMBONA	UN	1	\$ 2.715.600,00	\$ 2.715.600
7,8		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
7,9		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
7,1		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600

8		SAN MIGUEL PARQUEADERO				
8,1		SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL CAPACIDAD 25 NIÑOS: 3. Plataformas en plástico Rotomoldeado de alta densidad 2. Deslizaderos en plástico Rotomoldeado de alta densidad , 1. Tobogán en plástico Rotomoldeado de alta densidad , 1. Techo de castillo en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. Escalador de árbol en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. pasamanos recto , 1. Escalera de gato , 1. Escalera de pasos en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. Túnel de paso en plástico rotomoldeado de alta densidad , 2. Salidas de deslizadero en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. decorativo tipo ondas en plástico rotomoldeado de alta densidad , 8. decorativos tipo castillo en plástico Rotomoldeado de alta densidad. El espesor del plástico debe ser de min 5 mm. ESPECIFICACION: Estructura metálica en tubería AN de 3", 1½", 1", ¾" Y ½" calibre 90 terminada con pintura electrostática tipo poliéster. Plataformas, techos, encierros, salidas y Triky fabricados en polietileno de alto impacto. Deslizaderos fabricados en fibra de vidrio y Tornillería de acero inoxidable. MEDIDAS: Largo: 7.70 mtrs. Ancho: 6.20 mtrs. Altura: 4.40 mtrs. area de seguridad 79,84 m2	UN	1	\$ 27.342.000,00	\$ 27.342.000
8,2	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	23,892	\$ 74.321,00	\$ 1.775.677
8,3	16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	15,928	\$ 100.010,00	\$ 1.592.959
8,4	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	7,664	\$ 71.962,00	\$ 573.105
8,5	5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	27,8	\$ 29.579,00	\$ 822.296
8,6		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA PARQUE INFANTIL EN CAUCHO GRANULADO TRICOLOR (EPDM IMPORTADO) ESPESOR 2 CM RESINA DE PULIURETANO, COLORES NITIDOS RESISTENTE A LA INTERPERIE	M2	80	\$ 310.500,00	\$ 24.728.220
9		MIRADOR DE LOS ALISOS				
9,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	8	\$ 680.760,00	\$ 5.446.080
9,2		REEMPLAZO BIOSALUDABLES - WP VOLANTE MIXTO	UN	1	\$ 2.762.100,00	\$ 2.762.100
9,3		REEMPLAZO BIOSALUDABLES COLUMPIO	UN	1	\$ 3.162.000,00	\$ 3.162.000
9,4		REPARACIONES MAQUINAS BIOSALUDABLES SILLA PONY	UN	1	\$ 409.200,00	\$ 409.200
9,5		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.800,00	\$ 2.469.800
9,6		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
9,7		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
9,8		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA PARQUE INFANTIL EN CAUCHO GRANULADO TRICOLOR (EPDM IMPORTADO, ESPESOR 2 CM RESINA DE PULIURETANO, COLORES NITIDOS RESISTENTE A LA INTERPERIE	M2	75	\$ 310.500,00	\$ 23.287.500
10		VALLE DE LAS ALEGRÍAS				
10,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	9	\$ 680.760,00	\$ 6.126.840
10,2		REEMPLAZO BIOSALUDABLES - TUMBONA	UN	1	\$ 2.715.600,00	\$ 2.715.600
10,3		REEMPLAZO BIOSALUDABLES - WP CINTURA	UN	1	\$ 2.537.040,00	\$ 2.537.040
10,4		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.800,00	\$ 2.469.800
10,5		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
10,6		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
10,7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	84	\$ 72.068,00	\$ 4.612.352
10,8		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA PARQUE INFANTIL EN CAUCHO GRANULADO TRICOLOR (EPDM IMPORTADO, ESPESOR 2 CM RESINA DE PULIURETANO, COLORES NITIDOS RESISTENTE A LA INTERPERIE	M2	80	\$ 310.500,00	\$ 24.840.000
11		LA AURORA SALON COMUNAL				
11,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	10	\$ 680.760,00	\$ 6.807.600
11,2		REEMPLAZO BIOSALUDABLES - WP TIMON	UN	1	\$ 2.557.500,00	\$ 2.557.500
11,3		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.800,00	\$ 2.469.800
11,4		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
11,5		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
11,6		RESORTADOS	UN	2	\$ 3.217.800,00	\$ 6.435.600
11,7		CARRUSEL	UN	1	\$ 4.687.200,00	\$ 4.687.200
11,8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE SINTETICO ANTIGUO.	m²	308	\$ 91.620,00	\$ 28.218.960
11,9	10,10	CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2")	M2	39,672	\$ 164.371,00	\$ 6.520.926
11,10	18,8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL (ARCOS CANCHA BALONCESTO)	ML	64	\$ 4.378,00	\$ 280.064
11,12	18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA - (CERRAMIENTO CONTRAIMPACTO)	M2	210	\$ 18.787,00	\$ 3.945.270
11,13	18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO - TABLEROS BALONCESTO)	M2	210	\$ 22.651,00	\$ 4.756.710
11,14	APU	REPARACION CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO	M2	16	\$ 295.270,97	\$ 4.724.336
12		PISTA DE PATINAJE				
12,1		Suministro e instalación de sistema Truliflex (incluye reparación, pigmentación, demarcación)	m²	3482,29	\$ 100.000,00	\$ 348.229.077,93

13		CASA DE LA JUVENTUD				
13,1	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	23,89064711	\$ 74.321,00	\$ 1.775.577
13,2	16,8	RELLENO EN RECEO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	15,92719088	\$ 100.010,00	\$ 1.592.878
13,3	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	79,96531315	\$ 71.982,00	\$ 5.755.903
13,4	5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	27,79927101	\$ 29.579,00	\$ 822.275
13,5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	80	\$ 72.068,00	\$ 5.738.445
13,6		CIRCUITO DE CALISTENIA	UN	1	\$ 16.245.240,00	\$ 16.245.240
14		URBANIZACION LOS TILOS				
14,1		SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL CON CAPACIDAD DE 10 NIÑOS . CONSTA DE :1. Plataforma en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Deslizadero en plástico Rotomoldeado de alta densidad,1. Escalera de pasos en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Rampa en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Techo tipo castillo plástico en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. salida de deslizadero en plástico Rotomoldeado de alta densidad,1. cerramiento plástico en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. columpio de 2 puestos en plástico Rotomoldeado de alta densidad El espesor del plástico debe ser de min 5 mm .MEDIDAS: Largo: 4.60 mts, Ancho: 4.60 mts, Altura: 4.30 mts. ESPECIFICACION: Estructura metálica en tubería AN de 3", 1½", 1", ¾" Y ½" calibre 90 terminada con pintura electrostática tipo poliéster. Plataformas, techos, encierros, salidas y triky fabricados en polietileno de alto impacto. Deslizaderos fabricados en plástico roto moldeado de alta densidad fabricación nacional espesor min 5 mm y Tornillería de acero inoxidable. Área de seguridad: 43.56 mtrs2	UN	1	\$ 13.950.000,00	\$ 13.950.000
15		VIA FERREA CEMENTERIO				
15,1		REPARACIONES MAQUINAS BIOSALUDABLES - ASEGURAR ASCENSO	UN	1	\$ 744.000,00	\$ 744.000
16		URBANIZACION LA ARBOLEDA				
16,1		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
17		URBANIZACION SAN CARLOS				
17,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	11	\$ 680.760,00	\$ 7.488.360
17,2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	64	\$ 72.068,00	\$ 4.612.352
18		EL LIMONAR				
18,0		SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUE INFANTIL CON CAPACIDAD DE 10 NIÑOS . CONSTA DE :1. Plataforma en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Deslizadero en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Escalera de pasos en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Rampa en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Techo tipo castillo plástico en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. salida de deslizadero en plástico Rotomoldeado de alta densidad,1. cerramiento plástico en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. columpio de 2 puestos en plástico Rotomoldeado de alta densidad El espesor del plástico debe ser de min 5 mm .MEDIDAS: Largo: 4.60 mts, Ancho: 4.60 mts, Altura: 4.30 mts. ESPECIFICACION: Estructura metálica en tubería AN de 3", 1½", 1", ¾" Y ½" calibre 90 terminada con pintura electrostática tipo poliéster. Plataformas, techos, encierros, salidas y triky fabricados en polietileno de alto impacto. Deslizaderos fabricados en plástico roto moldeado de alta densidad fabricación nacional espesor min 5 mm y Tornillería de acero inoxidable.	UN	1	\$ 13.950.000,00	\$ 13.950.000
18,2		UNIDAD DE BALANCIN	UN	1	\$ 1.822.800,00	\$ 1.822.800
19		URBANIZACION LOS CEREZOS				
19,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	11	\$ 680.760,00	\$ 7.488.360
19,2		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
19,3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	64	\$ 72.068,00	\$ 4.612.352
20		URBANIZACION LOS ALPES				
20,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	11	\$ 680.760,00	\$ 7.488.360
20,2		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
20,3		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
20,4		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
20,5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	64	\$ 72.068,00	\$ 4.612.352
21		EL HUMEDAL BAJO MANANTIAL				
21,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	18	\$ 680.760,00	\$ 12.253.680
21,2		REEMPLAZO BIOSALUDABLES - ELIPTICA	UN	1	\$ 2.884.400,00	\$ 2.884.400
21,3		REPARACIONES MAQUINAS BIOSALUDABLES - RODAMIENTOS PONY	UN	1	\$ 279.000,00	\$ 279.000
21,4		CIRCUITO DE CALISTENIA PEQ	UN	1	\$ 5.002.470,00	\$ 5.002.470
21,5	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10,5	\$ 74.321,00	\$ 780.371
21,6	16,8	RELLENO EN RECEO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	7	\$ 100.010,00	\$ 700.070

21,7	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	3,5	\$ 71.962,00	\$ 251.867
22,0		REUBICACIÓN DE BIOSALUDABLES NIÑOS	UN	1	\$ 3.720.000,00	\$ 3.720.000
22,1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL CAPACIDAD 25 NIÑOS: 3. Plataformas en plástico Rotomoldeado de alta densidad 2. Deslizadores en plástico Rotomoldeado de alta densidad , 1. Tobogán en plástico Rotomoldeado de alta densidad , 1. Techo de castillo en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. Escalador de árbol en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. pasamanos recto , 1. Escalera de gato , 1. Escalera de pasos en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. Túnel de paso en plástico rotomoldeado de alta densidad , 2. Salidas de deslizadero en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. decorativo tipo ondas en plástico rotomoldeado de alta densidad , 8. decorativos tipo castillo en plástico Rotomoldeado de alta densidad. El espesor del plástico debe ser de min 5 mm. ESPECIFICACION: Estructura metálica en tubería AN de 3", 1½", 1", ¾" Y ½" calibre 90 terminada con pintura electrolítica tipo poliéster. Plataformas, techos, encierros, salidas y Triky fabricados en polietileno de alto impacto. Deslizadores fabricados en fibra de vidrio y Tornillería de acero inoxidable. MEDIDAS: Largo: 7.70 mtrs. Ancho: 5.20 mtrs. Altura: 4.40 mtrs. area de seguridad 79,64 m2	UN	1	\$ 27.342.000,00	\$ 27.342.000
22,2	16,4	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	23,892	\$ 74.321,00	\$ 1.775.677
22,3	16,8	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RELLENO EN RECEO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	15,928	\$ 100.010,00	\$ 1.592.959
22,4	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	7,884	\$ 71.962,00	\$ 573.105
22,5	5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	27,8	\$ 29.579,00	\$ 622.296
22,6		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA PARQUE INFANTIL EN CAUCHO GRANULADO TRICOLOR (EPDM IMPORTADO)ESPESOR 2 CM RESINA DE PULIURETANO, COLORES NITIDOS RESISTENTE A LA INTERPERIE	M2	60	\$ 310.500,00	\$ 24.728.220
22,7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	380	\$ 72.068,00	\$ 27.385.840
23		ESCUELA ALTO MANANTIAL				
23,1		SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL CAPACIDAD 25 NIÑOS: 3. Plataformas en plástico Rotomoldeado de alta densidad 2. Deslizadores en plástico Rotomoldeado de alta densidad , 1. Tobogán en plástico Rotomoldeado de alta densidad , 1. Techo de castillo en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. Escalador de árbol en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. pasamanos recto , 1. Escalera de gato , 1. Escalera de pasos en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. Túnel de paso en plástico rotomoldeado de alta densidad , 2. Salidas de deslizadero en plástico rotomoldeado de alta densidad , 1. decorativo tipo ondas en plástico rotomoldeado de alta densidad , 8. decorativos tipo castillo en plástico Rotomoldeado de alta densidad. El espesor del plástico debe ser de min 5 mm. ESPECIFICACION: Estructura metálica en tubería AN de 3", 1½", 1", ¾" Y ½" calibre 90 terminada con pintura electrolítica tipo poliéster. Plataformas, techos, encierros, salidas y Triky fabricados en polietileno de alto impacto. Deslizadores fabricados en fibra de vidrio y Tornillería de acero inoxidable. MEDIDAS: Largo: 7.70 mtrs. Ancho: 6.20 mtrs. Altura: 4.40 mtrs. area de seguridad 79,64 m2	UN	1	\$ 27.342.000,00	\$ 27.342.000
23,2		PINTURA Y ARREGLO RESORTADO	UN	1	\$ 837.000,00	\$ 837.000
23,3		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
24		ARIZMENDI				
24,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	11	\$ 680.760,00	\$ 7.488.360
24,2		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
24,3		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
24,4		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
24,5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	64	\$ 72.068,00	\$ 4.612.352
24,6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE SINTETICO ANTIGUO.	m²	608,0	\$ 91.620,00	\$ 55.704.960
25		BÜENOS AIRES				
25,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	10	\$ 680.760,00	\$ 6.807.600
25,2		REEMPLAZO BIOSALUDABLES - ESQUI	UN	1	\$ 3.422.400,00	\$ 3.422.400
25,3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE SINTETICO ANTIGUO.	M2	576	\$ 91.620,00	\$ 52.773.120
26		SECTOR LAS QUINTAS				
26,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	11	\$ 680.760,00	\$ 7.488.360
26,2		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
26,3		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
26,4		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
26,5	18,3	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LLENA	M2	210	\$ 18.787,00	\$ 3.945.270
26,6	18,9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	210	\$ 22.651,00	\$ 4.756.710
27		CENTRO EDUCATIVO ANTONIA SANTOS				
27,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	11	\$ 680.760,00	\$ 7.488.360
27,2		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
27,3		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3.PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
27,4		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
27,5		UNIDAD DE BALANCIN	UN	1	\$ 1.822.800,00	\$ 1.822.800

27.6	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	46,4	\$ 74.321,00	\$ 3.448.494
27.7	16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	34,8	\$ 100.010,00	\$ 3.480.348
27.8	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	11,6	\$ 71.962,00	\$ 834.756
27.9	5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	75	\$ 29.579,00	\$ 2.218.425
27.10	6,2	BANCA EN CONCRETO M-31	UN	4	\$ 609.829,18	\$ 2.439.317
27.11	6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	8	\$ 277.473,00	\$ 2.219.784
27.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	m²	1.098	\$ 72.068,00	\$ 79.130.864
28		LA ESTACION				
28.1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	11	\$ 680.760,00	\$ 7.488.360
28.2		REEMPLAZO BIOSALUDABLES - ESQUI	UN	1	\$ 3.422.400,00	\$ 3.422.400
28.3		REEMPLAZO BIOSALUDABLES TUMBONA	UN	1	\$ 2.715.600,00	\$ 2.715.600
28.4		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
28.5		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3 PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
28.6		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
28.7		UNIDAD DE BALANCIN	UN	1	\$ 1.622.800,00	\$ 1.622.800
28.8		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	120	\$ 72.068,00	\$ 8.648.160
29		COLODOS				
29.1		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
29.2		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3 PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
29.3		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
29.4		RODADERO NUEVO	UN	1	\$ 1.209.000,00	\$ 1.209.000
30		SECTOR TOLIMA				
31.1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES	UN	11	\$ 680.760,00	\$ 7.488.360
31.2		REEMPLAZO BIOSALUDABLES TUMBONA	UN	1	\$ 2.715.600,00	\$ 2.715.600
31.3		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M5 UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
31.4		PINTURA Y ARREGLO PARQUES M3 PARQUE CON RODADERO	UN	1	\$ 5.580.000,00	\$ 5.580.000
31.5		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
31.6	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	9,6	\$ 74.321,00	\$ 713.482
31.7	16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECANICAMENTE	M3	24,8	\$ 100.010,00	\$ 2.480.246
31.8	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	32	\$ 71.962,00	\$ 2.302.784
31.9		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	100	\$ 72.068,00	\$ 7.206.800
31.10	5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	30	\$ 29.579,00	\$ 887.370
31.11	6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	8	\$ 277.473,00	\$ 2.219.784
32		MILENIUM				
32.1		CIRCUITO DE CALISTENIA	UN	1	\$ 16.245.240,00	\$ 16.245.240

33		TORRES DE SAN JUAN ACCESO				
33,1	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	19,40	\$ 74.321,00	\$ 1.442.125
33,2	16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	12,936	\$ 100.010,00	\$ 1.293.729
33,3	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	64,68	\$ 71.962,00	\$ 4.654.502
33,4	5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	32	\$ 29.579,00	\$ 948.528
33,5	6,1	BANCA EN CONCRETO M-40	UN	4	\$ 277.473,00	\$ 1.109.892
33,6		MANTENIMIENTO REPARACION Y ADECUACION PARQUE EXISTENTE	UN	1	\$ 6.952.000,00	\$ 6.952.000
33,7		SUMINISTRO E INSTALACION PARQUE INFANTIL CAPACIDAD 38 NIÑOS EL CUAL CONSTA DE : Se compone de: 5. Plataformas en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Deslizadero sencillo en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Deslizadero doble en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Tobogán en espiral en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 2. Escaleras de pasos en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. puente curvo en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 3. Techos tipo castillo en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 2. Cerramientos metálicos, 2. cerramientos plásticos en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Trili panel en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Salida deslizadero sencillo en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. Salida deslizadero doble en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. muro de escalas en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. rampa de escalas en plástico Rotomoldeado de alta densidad, 1. columpio de 3 pucelos en plástico Rotomoldeado de alta densidad El espesor del plástico debe ser de min 5 mm, MEDIDAS: Largo: 7.80 mtrs, Ancho: 4.60 mtrs, Altura: 5.0 mtrs. ESPECIFICACION: Estructura metálica en tubería AN de 3", 1½", 1", ¾" Y ½" calibre 90 terminada con pintura electrostática tipo poliéster. Plataformas, techos conicos tipo castillo, encierros, salidas y trily fabricados en polietileno de alto impacto. Deslizaderos fabricados en plástico roto moldeado de alta densidad fabricación nacional espesor min 5 mm y Tornillería de acero inoxidable. Área de seguridad: 64.68 mtrs2	UN	1	\$ 50.034.000,00	\$ 50.034.000
33,8	16,4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	19,404	\$ 74.321,00	\$ 1.442.125
33,9	16,8	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE	M3	16,89	\$ 100.010,00	\$ 1.889.314
33,10	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	65	\$ 71.962,00	\$ 4.654.502
33,11	5,7	BORDILLO DE 8X15 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	94,33	\$ 25,00	\$ 2.358
33,12		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PARA PARQUE INFANTIL EN CAUCHO GRANULADO TRICOLOR (EPDM IMPORTADO) ESPESOR 2 CM RESINA DE PULIURETANO, COLORES NITIDOS RESISTENTE A LA INTERPERIE	M2	65	\$ 310.500,00	\$ 20.083.140
34		TORRES DE SAN JUAN - CANCHA				
34,1	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	83	\$ 71.962,00	\$ 5.972.846
34,2		CIRCUITO DE BIOSALUDABLES CON PESAS	UN	1	\$ 44.082.000,00	\$ 44.082.000
34,3	13,13	PLACA BASE CONCRETO 0.10 2500 PSI	M2	100	\$ 71.962,00	\$ 7.196.200
34,4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SUPERFICIE DEPORTIVA SINTETICO PLEXIPAVE SOBRE PLACA DE CONCRETO	M2	641	\$ 72.058,00	\$ 46.195.588
34,5		ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA (GRADERÍAS)	M2	319	\$ 22.651,00	\$ 7.225.659
35		URBANIZACION SAN JAVIER				
35,1		PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL BIOSALUDABLES.	UN	11	\$ 680.760,00	\$ 7.488.360
35,2		PINTURA Y ARREGLO PARQUES MS UNIDAD DE COLUMPIO	UN	1	\$ 2.469.600,00	\$ 2.469.600
35,4		PINTURA Y ARREGLO SUBE Y BAJA REEMPLAZO DE 4 SILLAS	UN	1	\$ 1.545.600,00	\$ 1.545.600
SUB TOTAL					\$	1.933.444.140
AIU					30%	\$ 580.033.242
TOTAL						\$ 2.513.477.382

FRANCISCO ALIRIO RODRIGUEZ SANTOS
GERENTE GENERAL

Revisó componente Técnico: Javier Fontecha - director técnico

Revisó componente Jurídico: Fernando Reyes - Asesor Jurídico

Revisó componente Financiero: Claudia Castellada - Jefe de Oficina Financiera